بسم الله الرحمن الرحيم

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

<u>ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ނަންބަރު:198-F/2018/98 (6 ނޮވެމްބަރު 2018) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދޭ މަޢުލޫމާތު</u>

1- ހޯދަންބޭނުންވާ ވަޒީފާއާއި އެވަޒީފާގެ މަޢުލޫމާތު އަދި އެވަޒީފާގައި ހުންނަންޖެހޭ ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް މިމަޢުލޫމާތު ސިޓީއާއެކު ހިމެނިފައިވާ އެނެކްސް-1 ގައި އެވަނީއެވެ.

2- މިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ކުންފުންޏެއް (ފްރީލާންސަރެއް) ނަމަ ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ނަމަ، ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. އަދި އަދު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކުން އިޤްރާރު ދުވާ ވިޔަފާރީގެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއާއި ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނުގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

3- ޖެނުއަރީ 2017 ން ފެށިގެން އަދާ ހަމައަށް ބޮޑެތި ވަކި ސަރުކާރުއިދާރާތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީކުރައްވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ބެލޭނީ ހަމައެކަނި މިފަދަ ލިޔުންތަކަށެވެ.

4- ކަނޑައެޅިފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ވުރެ ދަށް ސްޕެސިފިކޭޝަނެއްގެ ވަޒީފާގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް އިވެލުއޭޓް ކުރާ މަރުޙަލާގައި ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

5- ވަކީލު ސަރުކާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަނގަޅުކުރުމުގައި އެންމެ ގިނަ ތަޖުރިބާ ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

6- **މަޢުލޫމާތު ސިޓީއާއެކު އެޓޭޗްކޮށްފައިވާ އެނެކްސް ހިމަނާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ފަރާތްތަކުގެ އެނެކްސް ހިމަނާ ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.**

7- ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރުމުގެ މުއްދަތު ޖެހޭނީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ. ތަކެތި ގެނެސްދޫކުރަން މުއްދަތު ކަމަށް ޖަހަންވާނީ ބިޑުކުރާ ތަކެތި އެއްފަހަރާ ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތަކަށެވެ. ސަޕްލައިކުރާ ތަކެތި މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ބަލައިގަންނާނީ ސަޕްލައިކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ޖުމުލަތަކެތި އެއްކޮށް ސަޕްލައިކޮށްނިމުމުން އެކަންޏެވެ.

8- މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައިވާ މުއްދަތަށްފަހު އިތުރަށް ހިނގާދުވަސްތަކަށް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.71 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

9- މުއްދަތަށް ތަކެތި ނުގެނެސްދެވުން ޖޫރިމަނާ ކުރާ އަދަދު ޖުމްލަ އަގުގެ 15% އަށްވުރެ އިތުރު ވެއްޖެނަމަ، އިދާރާއިން ތަކެތި ގެނައުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނެއެވެ.

10- <u>މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމަށް ޕޮއިންޓް ދޭނެ ގޮތް:</u>

- 80 ޕޮއިންޓް އަގަށް (އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
- 05 ޕޮއިންޓް މުއްދަތަށް (އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
- 05 ޕޮއިންޓް ތަޖުރިބާއަށް (1 ޖެނުއަރީ 2017 ން ފެށިގެން މި ބާވަތުގެ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިންކަމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ލިޔުން (އެންމެ ގިނަ ލިޔުން ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް)
- 10 ޕޮއިންޓް ވޮރަންޓީ އަށް

11- މިމަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 2018 ނޮވެމްބަރ 15 ވާ ދުވަހުގެ 13:30 ގައި މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައެވެ. އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ. **އަދި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިއަށްވުރެ ފަހުން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެއެވެ.**

އެނެކްސް-1

Technical Specification

1. Blade Enclosure		
#	**Minimum Requirement**	**Qty**
1.10	Form Factor: 10U	01 Unit
1.11	Device Bay: Should support minimum 16 half-height blade servers	
1.12	IO Module: Should support up to 4 redundant interconnect modules	
1.13	IO Module Protocols: Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, SAS should be supported	
1.14	Required Interconnect Module: Two (02) Converged Blade Switch • 16 x 10Gb Ethernet downlinks to server blade NIC Adapters • 4 SFP+ external uplink ports - 10Gb Ethernet or 2/4/8Gb auto-negotiating Fibre Channel connections • VLAN Tagging, Pass-Thru and Link Aggregation supported on all uplinks	
1.15	Required Power Modules: N+1 Redundant Hot Pluggable Power Supplies	
1.16	Required Cooling: Minimum four (4) hot pluggable and redundant cooling fans.	
1.17	Required Management Module: One (01) Enclosure Management module with dedicated LAN ports for management and built-in KVM module	
1.18	Required Software: Comprehensive management software for all modules on the enclosure and blade servers	
1.19	Required Connectivity: Four (4) 10GbE SFP+ to SFP+ 5m Direct Attach Copper Cable required cables to connect Core Switch	
1.20	Installation and Configuration: Installation and configuration of the Blade Solution • Should be installed by vendor certified engineers. • Rack mounting and cabling • Update all blade components to latest stable firmware • Blade server, blade interconnect, and management module installation • Interconnect configuration for SAN, Server and Management traffic segregation • Link aggregation configuration for interconnect module • Alert and logging configuration • Creation of configuration documentation	
1.21	Warranty: Minimum 3-Years Warranty for Parts and Services for the Hardware including on-site support service.	
1.22	Training: On the job training on Blade Solution Administration for 2 Staffs	

2. Blade Servers		
#	**Minimum Requirement**	**Qty**
2.10	Form Factor: Half-height Blade server	02 Unit
2.11	Processor: Two (02) x Intel Xeon-Silver 4116 (2.1GHz/12-core/85W)	
2.12	DIMM Slot: Minimum 16 DIMM Slots	
2.13	Memory: Four (04) x 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered Memory Kit	
2.14	LOM: Dual-port 10GbE Flex-10 Flexible LOM network adapter • Up to 40Gb/s bi-directional near line rate throughput • Support for Tunnel Offload (NVGRE, VxLAN) • Jumbo Frame supported • Checksum & Segmentation Offload • Network Partitioning (NPAR) and Single-Root I/O Virtualization (SR-IOV) • Supports accelerated iSCSI or iSCSI boot and FCoE.	
2.15	Drive Support: Two (2) hot-plug small form factor (SFF) SAS drive bays	
2.16	Storage: Required Minimum Dual 8GB MicroSD, for OS installation	